CALCOLO ANALITICO DEL VOLUME DEL SOLIDO STRADALE

Fattore di scala aree 1,

Le aree di input vengono moltiplicate per questo fattore — imposta 1 se sono già in scala reale.

N°	A sterro in (m²)	A riporto in (m²)	A sterro (m²)	A riporto (m²)	D (m)	V sterro (m³)	V riporto (m³)	Saldo (m³)
1	1,3040	1,1105	1,3040	1,1105	47,00 m	381,85	26,10	355,76
2	14,9458	-	14,9458	-	44,22 m	961,08	-	961,08
3	28,5208	-	28,5208	-	36,93 m	1.173,57	-	1.173,57
4	35,0280	-	35,0280	-	26,35 m	1.050,09	-	1.050,09
5	44,6856	-	44,6856	-	26,35 m	1.337,50	-	1.337,50
6	56,8455	-	56,8455	-	28,61 m	1.594,98	-	1.594,98
7	54,6468	-	54,6468	-	18,26 m	896,74	-	896,74
8	43,5827	-	43,5827	-	29,94 m	1.274,04	-	1.274,04
9	41,5138	-	41,5138	-	26,66 m	1.052,42	-	1.052,42
10	37,4522	-	37,4522	-	25,84 m	890,62	-	890,62
11	31,4782	-	31,4782	-	18,43 m	568,32	-	568,32
12	30,1938	-	30,1938	-	14,34 m	353,19	-	353,19
13	19,0776	-	19,0776	-	34,44 m	513,11	30,32	482,79
14	10,7222	1,7610	10,7222	1,7610	40,79 m	275,52	150,45	125,07
15	2,7863	5,6152	2,7863	5,6152	17,83 m	101,91	54,73	47,18
16	8,6419	0,5221	8,6419	0,5221	27,28 m	181,35	49,99	131,37
17	4,6559	3,1432	4,6559	3,1432	12,49 m	54,93	32,27	22,66
18	4,1403	2,0240	4,1403	2,0240	76,16 m	175,25	92,09	83,16
19	0,4619	0,3944	0,4619	0,3944	16,07 m	30,38	3,17	27,22
20	3,3201	-	3,3201	-	19,98 m	225,14	-	225,14
21	19,2149	-	19,2149	-	42,33 m	831,32	-	831,32
22	20,0612	-	20,0612	-	62,81 m	923,37	37,35	886,03
23	9,3388	1,1891	9,3388	1,1891	62,81 m	433,73	37,35	396,38
24	4,4710	-	4,4710	-	46,85 m	1.146,58	-	1.146,58
25	44,4783	-	44,4783	-	46,49 m	2.890,92	-	2.890,92
26	79,8887	-	79,8887	-	42,36 m	2.882,18	-	2.882,18
27	56,2074	-	56,2074	-	42,36 m	1.247,12	55,06	1.192,06
28	2,6816	2,6001	2,6816	2,6001				

TOTALI DI PROGETTO

Lunghezza totale	933,97 m
Σ Volume sterro	23.447,24 m³
Σ Volume riporto	568,86 m³

VOLUME DI TERRA

Saldo netto	22.878,38 m³

↑ ECCESSO DI STERRO — da rimuovere 22878,37805 m³

FORMULE DI CALCOLO

Area reale	Area input × Fattore di scala
Volume tronco	(A iniziale + A finale) ÷ 2 × Distanza
Saldo tronco	V sterro − V riporto
Saldo totale	Σ V sterro − Σ V riporto
Interpretazione	*Positivo → da rimuovere · Negativo → da apportare · Zero → in pareggio*

LEGENDA COLORI

	Sterro (scavo) — materiale da rimuovere
	Riporto (rilevato) — materiale da apportare
	Saldo — differenza sterro − riporto
	Celle blu — valori di INPUT modificabili
	Celle gialle — risultati chiave evidenziati